

POSTE DE **BAIE-SAINT-PAUL** À 315-25 kV ET LIGNE D'ALIMENTATION À 315 kV



INFO-TRAVAUX

SEPTEMBRE 2015

DÉBUT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Hydro-Québec entreprend en septembre 2015 la construction du poste de Baie-Saint-Paul et de sa ligne d'alimentation. Rappelons que ce projet est nécessaire pour répondre à la demande d'électricité de la municipalité régionale de comté (MRC) de Charlevoix qui connaît depuis plusieurs années une croissance soutenue.

DÉROULEMENT DES TRAVAUX

LE POSTE

Le nouveau poste sera construit du côté sud-ouest de la côte de Pérou sur un terrain d'une superficie de 100 m sur 400 m. L'accès au poste, d'une longueur de 250 m, se fera à partir de la côte de Pérou.

Les travaux civils débuteront en septembre 2015 et se poursuivront jusqu'en juin 2016. Ils comprennent la préparation du terrain, le déboisement, la mise en place des fondations ainsi que le montage des structures d'acier. La construction du bâtiment de commande, d'environ 10 m de largeur sur 20 m de longueur, débutera pour sa part en octobre 2015.

LA LIGNE

Le poste de Baie-Saint-Paul sera relié à une ligne à 315 kV* existante par une ligne biterne (à deux circuits) d'une longueur d'environ 400 m. Il faudra dans un premier temps déboiser l'emprise de la ligne. Suivront la mise en place des fondations puis l'assemblage au sol et le montage des pylônes. Enfin, les équipes procéderont à la pose des conducteurs.

HORAIRE DES TRAVAUX

Dans la mesure du possible, les travaux sur le chantier se dérouleront à l'intérieur des heures prévues par la réglementation municipale.

IMPACTS PRÉVUS

Les travaux de construction entraîneront une augmentation temporaire de la circulation et du bruit dans le secteur causée par le va-et-vient de la machinerie lourde et la livraison du matériel.

* kV = kilovolt, soit 1 000 volts.

CALENDRIER

Déboisement de l'emplacement du poste	Été 2015
Déboisement de l'emprise	Été 2015
Construction du poste	Été 2015 – été 2016
Construction de la ligne	Été 2016
Mise en service du poste et de la ligne	Automne 2016



SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE

Hydro-Québec s'assure que les documents d'appel de propositions et les plans et devis intègrent les normes, les directives et les mesures d'atténuation indiquées dans son étude d'impact sur l'environnement.

Durant les travaux, l'équipe de chantier assurera la mise en place des mesures de protection de l'environnement inscrites dans les clauses du contrat. Lorsque la construction sera terminée, Hydro-Québec s'assurera de l'exécution des travaux de remise en état des lieux.

POUR PLUS D'INFORMATION

Ligne **INFO-PROJETS**

418 845-7417

ou sans frais

1 855 845-7417

www.hydroquebec.com/projets-construction-transport/poste-baie-saint-paul/index.html